

# DODATOK č. 3 k Zmluve o dielo č. 023-2008-VS

na realizáciu stavebných prác: „Stebník - kanalizácia a ČOV“  
uzavretý podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

---

## 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

**OBEC STEBNÍK**

Obecný úrad, 086 33 Zborov, okres Bardejov

IČO: 00 322 601

DIČ: 2020624694

Zastúpený: Štefan Kučečka, starosta obce

Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a. s.

Č. účtu: €

Tel.: 054 479 83 27

Email: [starosta@stebnik.sk](mailto:starosta@stebnik.sk)

Zhotoviteľ:

**SCHOTT, s. r. o.**

Orechová 6, 085 01 Bardejov – Bardejovská Nová Ves

Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Prešov pod číslom 10609/P

IČO: 36 449 598

DIČ: 2020026690

IČ DPH: SK2020026690

Zastúpený: Juraj Šott, riaditeľ

Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a. s.

Číslo účtu:

Tel./fax: 054 488 56 06, 474 42 63

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa vo veciach:

a) zmluvných: Juraj Šott

b) technických: Ing. Juraj Šott, Ing. Jozef Andrejuv

---

**sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy o dielo č. 023-2008-VS**

---

## 3. ČAS A MIESTO PLNENIA, HARMONOGRAM PLNENIA ZMLUVY

3.1 Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na strane objednávateľa sa mení termín dodania predmetu zmluvy takto: ukončenie do 12/2014.

## 4. CENA PREDMETU ZMLUVY

4.1 Z dôvodu nesúladu medzi projektovou dokumentáciou a súťažným výkazom výmer sa vyskytli viac práce oproti pôvodnému rozpočtu. V dôsledku toho sa mení celková cena diela, presná špecifikácia tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku. Zmeny sú popísané v dôvodovej správe, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tohto dodatku.

Výpočet celkovej ceny diela:

Cena zo ZoD v Eur bez DPH (po prepočte jednotkových cien konverzným kurzom 30,1260 SKK/EUR)	918 965,34 Eur
Cena dodatku č. 2 (viac práce) bez DPH	60 346,40 Eur
<b>Cena dodatku č. 3 (viac práce) bez DPH</b>	<b>23 177,00 Eur</b>
Celková cena diela bez DPH v CÚ II/2009	1 002 488,74 Eur
Prestavaná čiastka v roku 2011 v CÚ II/2009 = vrátane indexu nárastu	90 176,43 Eur bez DPH 95 136,13 Eur bez DPH
Neprestavaná čiastka v CÚ 2009	912 312,31 Eur bez DPH
Celková cena diela bez DPH:	1 007,448,44 Eur
DPH 20 %	201 489,69 Eur
Celková cena diela s DPH	1 208 938,13 Eur

Objednávateľ a zhotoviteľ sa zároveň dohodli, že v roku 2012 sa zrealizujú za vlastné a poskytnuté prostriedky z Environmentálneho fondu stavebné práce v sume:

Cena bez DPH	174 429,50 Eur
DPH 20 %	34 885,90 Eur
Cena s DPH	209 315,40 Eur

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo, pokiaľ nie sú dotknuté touto úpravou, ostávajú v platnosti a nezmenené.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 023-2008-VS a je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dva vyhotovenia.

V Stebníku ..... *6.3.2012*

V Bardejove ..... *06.3.2012*

Štefan Kučečka  
starosta obce  
Objednávateľ

Juraj Šott  
konateľ spoločnosti  
Zhotoviteľ

## Rekapitulácia rozpočtu k Dodatku č. 3

Stavba: **STEBNÍK - Kanalizácia a ČOV**

Objednávateľ: Obec Stebník

Zhotoviteľ: SCHOTT, s. r. o.

Kód	Zákazka	Rozpočet zo ZoD	Dod. 2	Dod. 3	Rozpočet spolu
01	PS 01 - Čerpacia stanica	6 439,52			6 439,52
02	PS 02 ČOV - biologické nádrže	89 360,52			89 360,52
03	PS 03 - ČOV Kalojem	9 605,39			9 605,39
04	PS 04 - Domové čerpacie stanice	18 706,60			18 706,60
1	SO 01 ČOV - biologické nádrže	55 183,85			55 183,85
2	SO 02 - ČOV - Kalojem	21 206,70			21 206,70
3	SO 03 ČOV - prevádzkový objekt	12 744,73			12 744,73
4	SO 04 - Odpad z ČOV a prepojovacie potrubia	15 458,72			15 458,72
5	SO 05 - Čerpacia stanica	9 007,83			9 007,83
6	SO 06 - Prístupová cesta k ČOV a spevnené plochy	19 724,33			19 724,33
7	SO 07 - Oplotenie ČOV	6 297,15			6 297,15
8	SO 08 - Vodovodná prípojka	13 093,12			13 093,12
9	SO 09 - NN elektrická prípojka	4 544,74			4 544,74
10	SO 10 - Kanalizačná sieť	581 738,09	60 346,40	23 177,00	665 261,49
11	SO 11 - Domové čerpacie stanice	6 288,27			6 288,27
12	SO 12 - Kanalizačné prípojky	49 565,78			49 565,78
<b>SPOLU bez DPH v EUR</b>		<b>918 965,34</b>	<b>60 346,40</b>	<b>23 177,00</b>	<b>1 002 488,74</b>

V Stebníku *6.3.2012*

V Bardejove *06.3.2012*

Za objednávateľa: 

Za zhotoviteľa

Štefan Kučečka  
starosta obce

Juraj Šott  
konateľ spoločnosti

## Rozpočet k Dodatku č. 3

Stavba: STEBNÍK - Kanalizácia a ČOV

Objekt: PS 01 - Čerpacia stanica

Časť:

Objednávateľ: Obec Stebník

Zhotoviteľ: SCHOTT, s. r. o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D	M		Práce a dodávky M				6 147,52
	D	35-M		Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.				6 147,52
1	K	935	350120000	Montáž technológie ČS	sub	1,000	663,8784	663,88
2	M	MAT	4260405177	Dodávka technológie ČS	sub	1,000	3 989,9090	3 989,91
3	M	MAT	4260405178	Dodávka kontajnera pre zhrabky 1000 l	sub	1,000	1 493,7263	1 493,73
				<u>Celkom</u>				<u>6 147,52</u>
				ZS				199,79
				MD				92,21
				<u>Celkom s VRN</u>				<u>6 439,52</u>

## Rozpočet k Dodatku č. 3

Stavba: STEBNÍK - Kanalizácia a ČOV  
 Objekt: PS 02 ČOV - biologické nádrže  
 Časť:  
 Objednávateľ: Obec Stebník  
 Zhotoviteľ: SCHOTT, s. r. o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D	M		Práce a dodávky M				<b>85 308,37</b>
	D	35-M		Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.				<b>85 308,37</b>
1	K	935	350620000	Montáž technológie biologického čistenia PS 02	ks	2,000	1 161,7872	2 323,57
2	M	MAT	4260405300	Dodávka technológie PS 02	ks	2,000	41 492,3986	82 984,80
				<u>Celkom</u>				<b><u>85 308,37</u></b>
				ZS				2 772,52
				MD				1 279,63
				<u>Celkom s VRN</u>				<b><u>89 360,52</u></b>

## Rozpočet k Dodatku č. 3

Stavba: STEBNÍK - Kanalizácia a ČOV

Objekt: PS 03 - ČOV Kalojem

Časť:

Objednávateľ: Obec Stebník

Zhotoviteľ: SCHOTT, s. r. o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D	M		Práce a dodávky M				9 169,82
	D	35-M		Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.				9 169,82
1	K	935	350610022	Montáž technológie kalojemu	sub	2,000	657,2396	1 314,48
2	M	MAT	4260631900	Dodávka technológie PS 03	ks	2,000	3 927,6705	7 855,34
				<b>Celkom</b>				<b>9 169,82</b>
				ZS				298,02
				MD				137,55
				<b>Celkom s VRN</b>				<b>9 605,39</b>

## Rozpočet k Dodatku č. 3

Stavba: STEBNÍK - Kanalizácia a ČOV  
Objekt: PS 04 - Domové čerpacie stanice  
Časť:  
Objednávateľ: Obec Stebník  
Zhotoviteľ: SCHOTT, s. r. o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		M	Práce a dodávky M				17 858,33
	D		35-M	Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.				17 858,33
1	K	935	350610004	Montáž technológie domovej kanalizačnej čerpacej stanice	ks	4,000	315,3422	1 261,37
2	M	MAT	4260901444	dodávka technológie PS 04	ks	4,000	4 149,2399	16 596,96
				<u>Celkom</u>				<u>17 858,33</u>
				ZS				580,40
				MD				267,87
				<u>Celkom s VRN</u>				<u>18 706,60</u>

# Rozpočet k Dodatku č. 3

Stavba: STEBNÍK - Kanalizácia a ČOV

Objekt: SO 01 ČOV - biologické nádrže

Časť:

Objednávateľ: Obec Stebník

Zhotoviteľ: SCHOTT, s. r. o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>52 441,84</b>
	<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>				<b>5 778,77</b>
1	K	001	115101202	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	hod	160,000	4,1625	666,00
2	K	001	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000l	deň	40,000	2,0082	80,33
3	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	170,944	5,9782	1 021,94
4	K	001	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	170,944	0,6539	111,78
5	K	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	170,944	5,4770	936,26
6	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	170,944	1,4605	249,66
7	K	001	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	121,144	1,6298	197,44
8	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	170,944	0,7767	132,77
9	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	121,144	2,4066	291,55
10	M	MAT	5833755100	Štrkopiesok zásyový	m3	121,144	17,2608	2 091,04
	<b>D</b>		<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>				<b>2 539,17</b>
11	K	271	212752122	Trativody z drenážnych flexibilných rúr DN 100	m	58,600	6,4529	378,14
12	K	001	215901101	Zhrutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	93,280	0,2158	20,13
13	K	011	273313711	Betón základových dosiek, prostý tr.B30(C 25/30)	m3	15,239	126,6414	1 929,89
14	K	011	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	18,080	10,0876	182,38
15	K	011	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	18,080	1,5833	28,63
	<b>D</b>		<b>3</b>	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				<b>40 970,41</b>
16	K	011	312271301	Murivo výplňové PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou	m3	26,880	159,5167	4 287,81
17	K	012	342171033	Osadenie plastových nádrží - kontajnerov rozmerov 7,7x2,4x3,0 m	ks	2,000	84,6445	169,29
18	M	MAT	286000001	Plastová nádrž - PS 02	ks	2,000	18 256,6554	36 513,31
	<b>D</b>		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>1 950,18</b>
19	K	011	620451212	Postrek neomietaných konštrukcií, s prísadou pre príľnavosť k hladkému podkladu	m2	130,600	1,2680	165,60
20	K	011	621462135	Vonkajšia omietka podhládov BAUMIT,vápennocementová,miešanie strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm	m2	65,300	12,7365	831,69
21	K	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 pre spevnenie podkladu	m3	25,876	36,8253	952,89
	<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>601,71</b>
22	K	003	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	130,600	4,6073	601,71
	<b>D</b>		<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>601,60</b>
23	K	271	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope	t	362,476	1,6597	601,60
				<b>Celkom</b>				<b>52 441,84</b>
				ZS				1 876,11
				MD				865,90
				<b>Celkom s VRN</b>				<b>55 183,85</b>



# Rozpočet k Dodatku č. 3

Stavba: STEBNÍK - Kanalizácia a ČOV

Objekt: SO 02 - ČOV - Kalojem

Časť:

Objednávateľ: Obec Stebník

Zhotoviteľ: SCHOTT, s. r. o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				20 071,88
	D		1	Zemné práce				3 784,73
1	K	001	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000l	deň	80,000	2,0082	160,66
2	K	001	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000l	deň	16,000	2,0082	32,13
3	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	126,642	5,9782	757,09
4	K	001	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	126,642	0,6539	82,81
5	K	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	126,642	5,4770	693,62
6	K	001	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	92,442	1,6298	150,66
7	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	126,642	0,7767	98,36
8	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	92,000	2,4066	221,41
9	M	MAT	5833755100	Štrkopiesok zásypový	m3	92,000	17,2608	1 587,99
	D		2	Zakladanie				1 542,65
10	K	271	212752122	Trativody z drenážnych flexibilných rúr DN 100	m	43,200	6,4529	278,77
11	K	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	58,320	0,2158	12,59
12	K	011	273313711	Betón základových dosiek, prostý tr.B30(C 25/30)	m3	8,748	126,6414	1 107,86
13	K	011	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	12,960	8,4976	110,13
14	K	011	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	12,960	2,5692	33,30
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				12 883,92
15	K	011	312271301	Murivo výplňové PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou	m3	17,280	159,5167	2 756,45
16	K	012	342171033	Osadenie plastových nádrží - kontajnerov	ks	2,000	84,6445	169,29
17	M	MAT	286000002	Plastová nádrž - PS 03	ks	2,000	4 979,0878	9 958,18
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 039,45
18	K	011	620451212	Postrek izolácií alebo neomietaných konštrukcií, s prísadou pre priľnavosť k hladkému podkladu	m2	29,920	1,2680	37,94
19	K	011	621462135	Vonkajšia omietka podhľadov BAUMIT,vápennocementová,miešanie strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm	m2	29,920	12,7365	381,08
20	K	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 pre spevnenie podkladu	m3	16,848	36,8253	620,43
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				398,07
21	K	003	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	86,400	4,6073	398,07
	D		99	Presun hmôt HSV				423,06
22	K	271	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope	t	254,901	1,6597	423,06
				<b>Celkom</b>				<b>20 071,88</b>
				ZS				776,46
				MD				358,36
				<b>Celkom s VRN</b>				<b>21 206,70</b>

## Rozpočet k Dodatku č. 3

Stavba: STEBNÍK - Kanalizácia a ČOV  
 Objekt: SO 03 ČOV - prevádzkový objekt  
 Časť:  
 Objednávateľ: Obec Stebník  
 Zhotoviteľ: SCHOTT, s. r. o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 042,88
	D		2	Zakladanie				332,29
1	K	011	272351217	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiiek a blokov, zhotovenie-tradičné	m2	3,800	8,4976	32,29
2	K	011	272351218	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiiek a blokov, odstránenie-dielce	m2	3,800	2,5692	9,76
3	K	011	273313511	Betón základových dosiek, prostý tr.B12,5	m3	2,730	106,3168	290,24
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				646,28
4	K	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	17,550	36,8253	646,28
	D		99	Presun hmôt HSV				64,31
5	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	38,746	1,6597	64,31
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				11 104,65
	D		763	Konštrukcie - drevostavby				11 104,65
6	K	763	763711244	Montáž kompletizovanej UNIMO bunky 6055 x 2435 x 2591 ako obslužná miestnosť	ks	1,000	348,5361	348,54
7	M	MAT	611000022	UNIMO bunka vrátane WC,sprchy , umyvadla a 80 l bojlera ,obslužnej miestnosti a predsieňe	sub	1,000	7 468,6317	7 468,63
8	M	MAT	611000023	UNIMO bunka - elektroinštalácia v obslužnej miestnosti a predsieňe pre ČOV	sub	1,020	3 211,5117	3 275,74
9	K	763	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	7,071	1,6597	11,74
				<b>Celkom</b>				<b>12 147,53</b>
				ZS				408,61
				MD				188,59
				<b>Celkom s VRN</b>				<b>12 744,73</b>

SO 03 ČOV  
 prevádzkový objekt

# Rozpočet k Dodatku č. 3

Stavba: STEBNÍK - Kanalizácia a ČOV  
 Objekt: SO 04 - Odpad z ČOV a prepojovacie potrubia  
 Časť:  
 Objednávateľ: Obec Stebník  
 Zhotoviteľ: SCHOTT, s. r. o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>8 438,96</b>
	<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>				<b>2 658,41</b>
1	K	001	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	57,511	4,4945	258,48
2	K	001	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	51,517	1,4871	76,61
3	K	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	140,420	2,5393	356,57
4	K	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	140,420	1,3045	183,18
5	K	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	57,511	5,4770	314,99
6	K	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	51,571	3,1501	162,45
7	K	001	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	48,010	1,6298	78,25
8	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	48,010	2,4066	115,54
9	M	MAT	5833755100	Štrkopiesok zásyrový	m3	48,010	17,2608	828,69
10	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,501	8,9424	84,96
11	M	MAT	5833117000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 N	t	9,501	20,9122	198,69
	<b>D</b>		<b>3</b>	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				<b>619,91</b>
12	K	015	380316112	Kompletne konštrukcie čistiarní odpadových vôd z betónu vodostav. V4 T0 - B 12,5, hr. 150-300mm	m3	2,473	135,5308	335,17
13	K	015	380356221	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch zaoblených zhotovenie	m2	9,819	25,3402	248,82
14	K	015	380356222	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch zaoblených odstránenie	m2	9,819	3,6580	35,92
	<b>D</b>		<b>4</b>	<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>172,81</b>
15	K	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,511	30,4189	106,80
16	K	271	452311121	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 10	m3	0,675	97,7959	66,01
	<b>D</b>		<b>8</b>	<b>Rúrové vedenie</b>				<b>4 741,32</b>
17	K	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	3,000	0,5145	1,54
18	M	MAT	2861101800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x2000	ks	2,180	12,5473	27,35
19	K	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 250 ,	m	38,300	0,9958	38,14
20	M	MAT	2861103700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 250x 6.2x3000	ks	12,767	59,0852	754,34
21	K	271	891372121	Montáž kanalizačného stavidla DN 250	ks	1,000	40,1314	40,13
22	M	MAT	4222492222	Šupatko kanalizačné ručné DN 250 mm s ovladačom,závesným hakom a lankom	ks	1,010	707,0305	714,10
23	K	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	3,000	1,0755	3,23
24	K	271	892361000	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	m	38,500	1,6697	64,28
25	K	271	894411221	Zhotovenie šachty vypínacej kanalizačnej na potrubí DN nad 250	ks	1,000	116,1787	116,18
26	M	MAT	5922465000	Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9	ks	2,020	43,1521	87,17
27	M	MAT	5922470020	Skruž betónová rovná 1000/300 TBS 7-100S s plast.stupačkou TECHNO TIP	ks	9,090	48,4631	440,53
28	M	MAT	5922470070	Tesniaca pena PUR 750 ml pre spoj 4-5 skruží TECHNO TIP	ks	5,050	16,5306	83,48
29	M	MAT	5922470250	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 250	ks	1,010	328,6198	331,91

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	M	MAT	5922470252	Kanalizačné dno DN 1500 H 1000 - DN 250 a ručným uzátvaracím šupatkom	ks	1,010	328,6198	331,91
31	M	MAT	5922470251	Monolitické sútokové spadiskové dno DN 1900 x1500 s otvorom DN 250 - atyp.	ks	1,010	494,5894	499,54
32	K	271	896211121	Spádovisko kanaliz. kruhové s dnom z betónu tr. B 30(C 25/30) 90 st. DN 250	ks	1,000	116,1787	116,18
33	K	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	2,000	20,5470	41,09
34	M	MAT	5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	ks	2,000	132,4437	264,89
35	K	271	899623131	Obetónovanie potrubia, alebo muríva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. B 10	m3	8,320	94,3902	785,33
	D		99	Presun hmôt HSV				246,51
36	K	015	998142251	Presun hmôt zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	148,524	1,6597	246,51
	D		M	Práce a dodávky M				6 055,83
	D		35-M	Montáž čerpadiel,kompr.a vodoh.zar.				6 055,83
37	K	935	350000001	Výtlač č. 1 z ČS do nádrže B.J č. 1 dl. = 3 m	m	3,000	55,8986	167,70
38	K	935	350000002	Výtlač č. 2 z ČS do nádrže B.J. č. 2 napoj. na výtlač č. 1 dl. = 3 m	m	3,000	55,8986	167,70
39	K	935	350000003	Výtlač prebytočného kalu z nádrže B.J. č. 1 do kalojemu č. 1 dl. = 10 m	m	10,000	18,5886	185,89
40	K	935	350000004	Výtlač prebytočného kalu z nádrže B.J. č. 2 do kalojemu č. 2 dl. = 10 m	m	10,000	18,5886	185,89
41	K	935	350000005	Prívod vzduchu do nádrže B.J. č. 1 dl. = 4 m	m	4,000	20,7462	82,98
42	K	935	350000006	Prívod vzduchu do nádrže B.J. č. 2 dl. = 9,5 m	m	9,500	20,7462	197,09
43	K	935	350000007	Výtlač odsadenej kalovej vody z kalojemu č. 1 do ČS dl. = 18,1 m	m	18,100	18,5886	336,45
44	K	935	350000008	Výtlač odsadenej kalovej vody z kalojemu č. 2 do stoky " A " dl. = 13,5 m	m	13,500	18,5886	250,95
45	K	935	350000009	Merná šachta s Thomsonovým prelivom vrátane uzamykat. poklopu	sub	1,000	3 983,2703	3 983,27
46	K	935	350000010	Vyustný objekt	sub	1,000	497,9088	497,91
				<b>Celkom</b>				<b>14 494,79</b>
				ZS				659,53
				MD				304,40
				<b>Celkom s VRN</b>				<b>15 458,72</b>



# Rozpočet k Dodatku č. 3

Stavba: STEBNÍK - Kanalizácia a ČOV

Objekt: SO 05 - Čerpacia stanica

Časť:

Objednávateľ: Obec Stebník

Zhotoviteľ: SCHOTT, s. r. o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				<b>8 587,24</b>
	D		1	Zemné práce				<b>1 114,85</b>
1	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	163,724	5,9782	978,77
2	K	001	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	163,724	0,6539	107,06
3	K	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	1,000	5,4770	5,48
4	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	1,000	1,4605	1,46
5	K	001	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1,000	1,6298	1,63
6	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,000	0,7767	0,78
7	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,000	2,4066	2,41
8	M	MAT	5833755130	Štrkopiesok zásypový	m3	1,000	17,2608	17,26
	D		2	Zakladanie				<b>187,80</b>
9	K	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	7,840	0,2158	1,69
10	K	011	272351217	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiiek a blokov, zhotovenie-tradičné	m2	3,360	8,4976	28,55
11	K	011	272351218	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiiek a blokov, odstránenie-dielce	m2	3,360	2,5692	8,63
12	K	011	273313711	Betón základových dosiek, prostý tr.B30(C 25/30)	m3	1,176	126,6414	148,93
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				<b>6 642,86</b>
13	K	012	342173022	Osadenie plastovej valcovej nádrže DN 1000 mm výšky 4000 mm	ks	1,000	84,6445	84,64
14	M	MAT	286000005	Čerpacia stanica - plastová nádrž PS 01	ks	1,000	4 979,0878	4 979,09
15	K	015	380311532	Kompletne konštrukcie čistiarní odpadových vôd z betónu prostého tr.B 15(C 12/15),hr.150-300 mm	m3	8,940	119,6010	1 069,23
16	K	015	380356221	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch zaoblených zhotovenie	m2	17,584	25,3402	445,58
17	K	015	380356222	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch zaoblených odstránenie	m2	17,584	3,6580	64,32
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				<b>169,69</b>
18	K	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 pre spevnenie podkladu	m3	4,608	36,8253	169,69
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				<b>412,81</b>
19	K	003	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	89,600	4,6073	412,81
	D		99	Presun hmôt HSV				<b>59,23</b>
20	K	271	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope	t	35,688	1,6597	59,23
				<b>Celkom</b>				<b>8 587,24</b>
				ZS				287,77
				MD				132,82
				<b>Celkom s VRN</b>				<b>9 007,83</b>

## Rozpočet k Dodatku č. 3

Stavba: STEBNÍK - Kanalizácia a ČOV

Objekt: SO 06 - Prístupová cesta k ČOV a spevnené plochy

Časť:

Objednávateľ: Obec Stebník

Zhotoviteľ: SCHOTT, s. r. o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				18 837,39
	D		1	Zemné práce				2 553,81
1	K	001	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	127,620	2,1344	272,39
2	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	106,350	3,4488	366,78
3	K	001	162701110	Príplatok za každých ďalších 1000 m, tr.1-4 po nespevnenej ceste	m3	106,350	0,4216	44,84
4	K	231	181101133	Úprava pozemku s rozpojením horniny 3a premiestnenie nad 40 do 60 m	m3	42,540	1,7626	74,98
5	K	001	181102301	Úprava pláne na stavbách diaľnic bez zhutnenia	m2	425,400	0,4714	200,53
6	K	001	181102302	Úprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	425,400	0,6307	268,30
7	K	001	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	425,400	0,7635	324,79
8	K	232	184903175	Výsadba ihličnatých okrasných stromov výška do 150 cm	ks	20,000	6,6388	132,78
9	M	MAT	0266051700	Borievka-Juniperus sabina Glaucia, 60-80 cm	ks	10,300	20,5802	211,98
10	M	MAT	0266067400	Smrekovec-Larix decidua, 125-150 cm	ks	10,300	63,7323	656,44
	D		2	Zakladanie				91,80
11	K	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	425,400	0,2158	91,80
	D		5	Komunikácie				13 911,74
12	K	221	561451113	Podklad zo zeminy stabilizovanej vápnom, systém Road Mix, po zhutnení hr. 150 mm	m2	425,400	2,1510	915,04
13	K	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	425,400	4,5144	1 920,43
14	K	221	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 50 mm	m2	425,400	1,7858	759,68
15	K	221	582126117	Kryt cementobetónový hr. 150 mm	m2	425,400	24,2515	10 316,59
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 655,92
16	K	221	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	100,500	6,8180	685,21
17	M	MAT	5921745200	Obrubník betónový ABO 2/828	ks	101,505	4,5808	464,97
18	K	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. B12,5	m3	5,025	100,6440	505,74
	D		99	Presun hmôt HSV				624,12
19	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	376,043	1,6597	624,12
				<b>Celkom</b>				<b>18 837,39</b>
				ZS				606,85
				MD				280,09
				<b>Celkom s VRN</b>				<b>19 724,33</b>

## Rozpočet k Dodatku č. 3

Stavba: STEBNÍK - Kanalizácia a ČOV

Objekt: SO 07 - Oplotenie ČOV

Časť:

Objednávateľ: Obec Stebník

Zhotoviteľ: SCHOTT, s. r. o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 383,54
	D		1	Zemné práce				328,07
1	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	16,800	15,2095	255,52
2	K	001	132201109	Príplatok k cene za leivosť hominy 3	m3	16,800	4,3185	72,55
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				3 450,28
3	K	015	338121127	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.30 m3	ks	56,000	47,8092	2 677,32
4	M	MAT	5923110000	Stĺpik plotový železobetónový KZV 5-220 15x15x220	ks	56,560	10,5557	597,03
5	M	MAT	5923122000	Vzpera plotová železobetónová KZV 7-250 16x16x250	ks	10,000	17,5928	175,93
	D		99	Presun hmôt HSV				605,19
6	K	015	998151111	Presun hmôt pre obj.815,zvislá nosná konštr.z výšky do 10 m	t	47,615	12,7100	605,19
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 628,06
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 628,06
7	K	767	767911120	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	112,000	2,2273	249,46
8	M	MAT	3132465400	Sieť so štvorcovými okami,11343 pozinkovaná 40,0/2,0mm/1,60m	m2	188,160	2,2240	418,47
9	M	MAT	1561286500	Drôt holý polotvrdý 11343 d2.00mm napínací	kg	45,000	1,3610	61,25
10	K	767	767912110	Montáž oplotenia ostnatého drôtu, vo výške do 2,0 m	m	120,000	0,2390	28,68
11	M	MAT	1584264000	Drôt ostnatý poplastovaný	m	120,000	0,3452	41,42
12	K	767	767920130	Montáž vrat a vratok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované,4-6 m2	ks	1,000	48,8050	48,81
13	M	MAT	5534370700	Brána dvojkridlová - výplň zváraná sieť 5x5 cm šxv 3,50x1,50m	ks	1,000	554,3384	554,34
14	M	MAT	5534370100	Bránka E jednokridlová - výplň jokol šxv 1x1,50	ks	1,000	211,1133	211,11
15	K	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	16,1353	0,9000	14,52
				<b>Celkom</b>				<b>6 011,60</b>
				ZS				195,38
				MD				90,17
				<b>Celkom s VRN</b>				<b>6 297,15</b>

## Rozpočet k Dodatku č. 3

Stavba: STEBNÍK - Kanalizácia a ČOV

Objekt: SO 08 - Vodovodná prípojka

Časť:

Objednávateľ: Obec Stebník

Zhotoviteľ: SCHOTT, s. r. o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				<b>12 476,55</b>
	D		1	Zemné práce				<b>7 069,90</b>
1	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	8,640	5,9782	51,65
2	K	001	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	104,000	0,6539	68,01
3	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	208,800	15,2095	3 175,74
4	K	001	141701101	Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hl. od 6 m dl. do 35 mvonkajšieho priemeru do 200 mm	m	9,000	209,8520	1 888,67
5	M	MAT	1421108200	Rúrka bezšvíková 11353.0 d140 hr4,5	m	8,800	18,9205	166,50
6	K	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	214,400	0,9958	213,50
7	K	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	214,400	0,4979	106,75
8	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	214,400	2,4066	515,98
9	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	29,580	8,9424	264,52
10	M	MAT	5833117000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 N	m3	29,580	20,9122	618,58
	D		4	Vodorovné konštrukcie				<b>299,93</b>
11	K	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	9,860	30,4189	299,93
	D		8	Rúrové vedenie				<b>5 106,72</b>
12	K	271	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	2,500	0,0730	0,18
13	M	MAT	2861118000	Rúrka novodurová ťahaná RPE 32x5,3 mm	kg	2,550	1,9916	5,08
14	K	271	871171121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 40 mm	m	114,000	0,0730	8,32
15	M	MAT	2861130900	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 50x 4.6 nav	bm	116,280	2,4895	289,48
16	M	MAT	2861129700	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	bm	8,000	5,4106	43,28
17	K	271	891263431	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí	ks	21,000	11,2992	237,28
18	K	271	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast. DN 100	ks	1,000	23,9992	24,00
19	M	MAT	2861626433	Navrtavací pas - pás DN 100/5/4"	ks	1,010	88,9597	89,85
20	M	MAT	2861635201	Teleskopická zemná súprava pre hĺbku v m 1,1-1,8 Hawlw č. 9601	ks	1,000	66,0559	66,06
21	M	MAT	2861635202	Teleskopický poklop	ks	1,000	129,4563	129,46
22	M	MAT	2861635203	Prechodka stenou 6/4 "	ks	3,000	20,5802	61,74
23	M	MAT	28616352031	Prechodka stenou 1 "	ks	1,000	37,5091	37,51
24	M	MAT	2861635204	Ventil pre domovu prípojku ISO 6/4 "	ks	1,000	91,6152	91,62
25	M	MAT	2861635205	Redukovaná prechodka 6/4 " 1 "	ks	1,000	8,6304	8,63
26	M	MAT	2861635206	Vsuvka 6/4 "	ks	1,000	6,4728	6,47
27	M	MAT	28616352061	Vsuvka 1 "	ks	1,000	37,5091	37,51
28	M	MAT	2861635207	Nátrubok v.z. 6/4 "	ks	1,000	3,2198	3,22
29	M	MAT	2861635208	Odbočka TE 6/4 "x 1 "	ks	1,000	12,2817	12,28
30	M	MAT	28616352081	Vodomer 1 "	ks	1,000	82,9848	82,98



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	M	MAT	28616352082	Spätňý ventil 1 "	ks	1,000	87,9639	87,96
32	M	MAT	28616352083	Ventil priamy s odvodnením 1 "	ks	1,000	16,2650	16,27
33	M	MAT	28616352084	Ventil priamy s odvodnením 6/4 "	ks	2,000	16,6633	33,33
34	M	MAT	28616352085	Záhradný ventil 1 "	ks	1,000	4,4812	4,48
35	M	MAT	2861635209	Tvarovka ISO 1 " kol. 90st.	ks	1,000	4,3152	4,32
36	M	MAT	28616352093	Tvarovka ISO 6/4 " kol. 90st.	ks	3,000	21,2441	63,73
37	M	MAT	28616352091	Tvarovka ISO 6/4 "	ks	1,000	38,5713	38,57
38	M	MAT	28616352092	Hadica na vodu	m	5,000	1,4937	7,47
39	K	271	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	116,000	1,5734	182,51
40	K	271	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	116,000	0,3452	40,04
41	K	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	3,000	126,4257	379,28
42	K	271	893332111	Šachta vodomerná zo železobetónu so stropom z dielcov, pôdorysnej plochy nad 2,50 do 3,50 m2	ks	1,000	1 187,8212	1 187,82
43	M	MAT	5932110000	Preklad železobetónový RZP 1/10 119x14x14	ks	6,060	10,0246	60,75
44	K	271	893342111	Šachta armaturna zo železobetónu so stropom z dielcov, pôdorysnej plochy nad 3,50 do 4,50 m2	ks	1,000	1 355,7824	1 355,78
45	M	MAT	5932110000	Preklad železobetónový RZP 1/10 119x14x14	ks	8,080	10,0246	81,00
46	K	271	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000	17,9811	35,96
47	M	MAT	5524214300	Komplet kanálový DN 600	ks	2,000	119,1662	238,33
48	K	271	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	120,000	0,4514	54,17
				<b>Celkom</b>				<b>12 476,55</b>
				ZS				421,86
				MD				194,71
				<b>Celkom s VRN</b>				<b>13 093,12</b>

084  
833  
okr

# Rozpočet k Dodatku č. 3

Stavba: STEBNÍK - Kanalizácia a ČOV  
 Objekt: SO 09 - NN elektrická prípojka  
 Časť:  
 Objednávateľ: Obec Stebník  
 Zhotoviteľ: SCHOTT, s. r. o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D	M		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>4 338,65</b>
	D	21-M		<b>Elektromontáže</b>				<b>3 498,72</b>
1	K	921	210020653	Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a el. zariad. hmotnosti do 50 kg	ks	3,000	8,2952	24,89
2	M	MAT	1323103000	Uholník rovnoramenný 11373 30x30x4	t	0,022	979,2206	21,54
3	K	921	210040001	Stožiar z predpätého betónu 9-12 m/3-10 kN jednoduchý	ks	3,000	30,9932	92,98
4	M	MAT	3160102800	Stožiar EPV 10.5/12	ks	3,000	521,1445	1 563,43
5	K	921	210191532	Osadenie elektromerového rozvádzača ER 1.0 + 1.1 bez murárskych prác a zapojenia vodičov	ks	1,000	3,0804	3,08
6	M	MAT	3570159000	Rozvádzač RE1	ks	1,000	170,6167	170,62
7	M	MAT	3570317000	Skrína PRIS 1 prazdna	ks	1,000	170,2848	170,28
8	K	921	210191551	Rozpojovacia skriňa VRIS vr.montáže na stožiar, bez zapojenia vodičov VRIS I, VRIS II, VRIS K	ks	1,000	3,6679	3,67
9	M	MAT	3570329300	Skrína VRIS 1/200 zinkova	ks	1,000	126,1369	126,14
10	K	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	70,000	0,7535	52,75
11	M	MAT	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	14,700	0,6572	9,66
12	M	MAT	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	69,237	1,2614	87,34
13	K	921	210220381	Ochranná lišta drevená alebo z umelej hmoty, dĺž ka 2 m	ks	2,000	2,4165	4,83
14	M	MAT	3540408700	Ochranná lišta PVC dl 200 cm	Kus	2,000	4,9791	9,96
15	K	921	210260131	Zväzkový vodič s nosným Fe lanom vč. rozvinutia, nahodenia, vyregul. a zväzkovanie - do 4 x 120 mm2	m	60,000	5,8454	350,72
16	M	MAT	2830037600	sťahovacia páska prírodná 140 x 3,6 mm typ: 150	ks	180,000	0,0232	4,18
17	M	MAT	3145172400	Lano šesťpram. pozin. 024320 pevn. 1270 MPa D 10mm	kg	19,530	1,8091	35,33
18	M	MAT	3410205600	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	m	75,000	1,6763	125,72
19	K	921	210901070	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25	m	100,000	0,5643	56,43
20	M	MAT	3410205800	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx25	m	26,000	2,3070	59,98
21	M	MAT	3410205802	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx25 závesný	m	78,000	4,8131	375,42
22	K	PK	MV	Murárske výpomoci	%	33,4896	1,0000	33,49
23	K	PK	PM	Podružný materiál	%	27,5961	3,0000	82,79
24	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	33,4896	1,0000	33,49
	D	46-M		<b>Zemné práce pri extr.mont.prácach</b>				<b>839,93</b>
25	K	946	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdĺž cesty	km	0,055	30,9168	1,70
26	K	946	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	1,920	30,3392	58,25
27	K	946	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	m3	4,800	35,5407	170,60
28	K	946	460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia,rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	4,800	12,8892	61,87
29	K	946	460200173	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	30,000	4,5077	135,23
30	K	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	30,000	0,2954	8,86
31	M	MAT	2830002000	Fólia červená v m	m	30,000	0,4315	12,95



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	K	946	460560684	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	30,000	5,0256	150,77
33	K	946	460680001	Vybúranie otvoru do múru a osadenie tvárnice dvojtvorovej	ks	3,000	53,6281	160,88
34	K	946	460700001	Označenie spojky alebo pupinačnej skrine káblovým označníkom.	ks	4,000	11,9830	47,93
35	M	MAT	5921850000	Krajník betónový pre značky ABK 20-25 50x25x10	ks	4,000	5,6430	22,57
36	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	8,3161	8,32
				<b><u>Celkom</u></b>				<b><u>4 338,65</u></b>
				ZS				141,01
				MD				65,08
				<b><u>Celkom s VRN</u></b>				<b><u>4 544,74</u></b>

086 3. 0000000000  
ok

# Rozpočet k Dodatku č. 3

Stavba: STEBNÍK - Kanalizácia a ČOV

Objekt: SO 10 - Kanalizačná sieť

Časť:

Objednávateľ: Obec Stebník

Zhotoviteľ: SCHOTT, s. r. o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Rozpočet zo ZoD			Dodatok č. 2			Dodatok č. 3			Rozpočet spolu		
						Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				524 843,36			54 651,60			20 989,81			600 484,78
	D		1	Zemné práce				223 359,41									223 359,41
1	K	221	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou 0,408	m2	501,000	1,2547	628,60		1,2547			1,2547		501,000	1,2547	628,60
2	K	221	113107112	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, 0,240t	m2	1 328,400	2,4895	3 307,05		2,4895			2,4895		1 328,400	2,4895	3 307,05
3	K	221	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	1 328,450	2,6555	3 527,70		2,6555			2,6555		1 328,450	2,6555	3 527,70
4	K	221	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	2 654,450	2,1576	5 727,24		2,1576			2,1576		2 654,450	2,1576	5 727,24
5	K	001	115101202	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	hod	1 440,000	2,4895	3 584,88		2,4895			2,4895		1 440,000	2,4895	3 584,88
6	K	001	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000l	deň	60,000	2,0082	120,49		2,0082			2,0082		60,000	2,0082	120,49
7	K	001	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	64,000	11,8204	756,51		11,8204			11,8204		64,000	11,8204	756,51
8	K	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	64,000	7,5151	480,97		7,5151			7,5151		64,000	7,5151	480,97
9	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	393,000	1,1651	457,88		1,1651			1,1651		393,000	1,1651	457,88
10	K	001	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	63,000	16,7131	1 052,93		16,7131			16,7131		63,000	16,7131	1 052,93
11	K	001	132201192	Príplatok k cenám za výkop ryhy v tečúcej vode horn.3	m3	63,000	2,5758	162,28		2,5758			2,5758		63,000	2,5758	162,28
12	K	001	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	5 580,000	4,4945	25 079,31		4,4945			4,4945		5 580,000	4,4945	25 079,31
13	K	001	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	2 740,000	0,5477	1 500,70		0,5477			0,5477		2 740,000	0,5477	1 500,70
14	K	001	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	65,000	20,9122	1 359,29		20,9122			20,9122		65,000	20,9122	1 359,29
15	K	001	132301209	Príplatok za lepiivosť horniny 4	m3	65,000	1,4871	96,66		1,4871			1,4871		65,000	1,4871	96,66
16	K	001	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 pre pretláčanie pod cestou	m3	756,000	8,5972	6 499,48		8,5972			8,5972		756,000	8,5972	6 499,48
17	K	001	141701101	Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hl. od 6 m dl. do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	11,000	248,9544	2 738,50		248,9544			248,9544		11,000	248,9544	2 738,50
18	M	MAT	1421592800	Chránička - rúrka oceľová d 159 hr10,0	m	12,100	46,1395	558,29		46,1395			46,1395		12,100	46,1395	558,29
19	M	MAT	1433314001	Chránička - rúrka oceľová d 530 hr14	m	66,000	92,9430	6 134,24		92,9430			92,9430		66,000	92,9430	6 134,24
20	M	MAT	1433314022	Chránička - rúrka oceľová d 530 hr14 - pod potokom	m	7,800	92,9430	724,96		92,9430			92,9430		7,800	92,9430	724,96
21	K	001	141701103	Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hl. od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 500 do 800 mm	m	60,000	348,5361	20 912,17		348,5361			348,5361		60,000	348,5361	20 912,17

ST  
Z B  
Berd

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9	7	8	9
22	K	001	1417011031	Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hl. dĺžky do 35 m priemeru nad 500 do 800 mm - pod priepustom	m	7,800	348,5361	2 718,58		348,5361			348,5361		7,800	348,5361	2 718,58
23	K	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	11 079,920	1,1618	12 872,65		1,1618			1,1618		11 079,920	1,1618	12 872,65
24	K	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	1 427,100	1,3278	1 894,90		1,3278			1,3278		1 427,100	1,3278	1 894,90
25	K	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	11 079,920	0,4979	5 516,69		0,4979			0,4979		11 079,920	0,4979	5 516,69
26	K	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	1 427,100	0,6639	947,45		0,6639			0,6639		1 427,100	0,6639	947,45
27	K	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	5 580,000	1,7427	9 724,27		1,7427			1,7427		5 580,000	1,7427	9 724,27
28	K	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	756,000	1,7427	1 317,48		1,7427			1,7427		756,000	1,7427	1 317,48
29	K	001	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2500 m	m3	1 860,000	2,2008	4 093,49		2,2008			2,2008		1 860,000	2,2008	4 093,49
30	K	001	1625011011	Vodorovné premiestnenie spätný zásyp výkopku tr.1-4 do 2500 m	m3	1 860,000	2,2008	4 093,49		2,2008			2,2008		1 860,000	2,2008	4 093,49
31	K	001	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	1 320,000	1,1020	1 454,64		1,1020			1,1020		1 320,000	1,1020	1 454,64
32	K	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2 400,000	1,1020	2 644,80		1,1020			1,1020		2 400,000	1,1020	2 644,80
33	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1 860,000	0,7767	1 444,66		0,7767			0,7767		1 860,000	0,7767	1 444,66
34	K	001	172102122	Zriadenie tesniacej zemnej hrádzky so zhutnením	m3	14,700	41,4924	609,94		41,4924			41,4924		14,700	41,4924	609,94
35	K	001	172102123	Odstránenie tesniacej zemnej hrádzky so zhutnením	m3	14,700	11,6179	170,78		11,6179			11,6179		14,700	11,6179	170,78
36	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3 720,000	2,4066	8 952,55		2,4066			2,4066		3 720,000	2,4066	8 952,55
37	M	MAT	5833785100	Štrkopiesok drvený 0-63 B	m3	2 500,000	18,7546	46 886,50		18,7546			18,7546		2 500,000	18,7546	46 886,50
38	M	MAT	5833785102	Štrkopiesok drvený 0-63 B - potok	m3	46,200	18,7546	866,46		18,7546			18,7546		46,200	18,7546	866,46
39	K	001	1741010011	Zásyp sypaninou so zhutnením šachiet	m3	756,000	2,4066	1 819,39		2,4066			2,4066		756,000	2,4066	1 819,39
40	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1 339,750	4,3152	5 781,29		4,3152			4,3152		1 339,750	4,3152	5 781,29
41	M	MAT	5833113700	Kamenivo ťažené drobné 0-2 N	t	1 339,750	16,5970	22 235,83		16,5970			16,5970		1 339,750	16,5970	22 235,83
42	K	001	175101122	Obsyp potrubia pieskom v potoku bez prehodenia sypaniny	m3	35,805	4,3152	154,51		4,3152			4,3152		35,805	4,3152	154,51
43	M	MAT	5833177901	Kamenivo ťažené drobné drvené 0-4 UN	m3	6,655	17,7587	118,18		17,7587			17,7587		6,655	17,7587	118,18
44	K	001	181301104	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. 250 mm	m2	1 965,000	0,6639	1 304,56		0,6639			0,6639		1 965,000	0,6639	1 304,56
45	K	001	181301109	Príplatok za každých ďalších 50 mm hr. rozprestretia ornice, plocha do 500 m2	m2	1 965,000	0,1660	326,19		0,1660			0,1660		1 965,000	0,1660	326,19
	D	2		<b>Zakladanie</b>				<b>4 564,13</b>									<b>4 564,13</b>
46	K	271	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	1 250,000	3,6513	4 564,13		3,6513			3,6513		1 250,000	3,6513	4 564,13
	D	4		<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>15 059,17</b>									<b>15 059,17</b>
47	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	359,678	24,8954	8 954,33		24,8954			24,8954		359,678	24,8954	8 954,33
48	K	271	452311121	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 10	m3	24,336	97,7959	2 379,96		97,7959			97,7959		24,336	97,7959	2 379,96
49	K	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	99,840	7,8006	778,81		7,8006			7,8006		99,840	7,8006	778,81



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9	7	8	9
50	K	321	465513127	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m2	55,000	31,1956	1 715,76		31,1956			31,1956		55,000	31,1956	1 715,76
51	M	MAT	5838075100	Kameň lomový upravený tr 1 pre dlažbu hr.20 cm	m3	30,250	35,8494	1 084,44		35,8494			35,8494		30,250	35,8494	1 084,44
52	K	321	465519127	Príplatok k cenám za dlažbu v pruhu užšom ako štvornásobok hrúbky dlažby hr. kameňa 200 mm	m2	55,000	2,6522	145,87		2,6522			2,6522		55,000	2,6522	145,87
			<b>D 5</b>	<b>Komunikácie</b>				<b>90 348,31</b>			<b>18 526,32</b>			<b>20 989,81</b>			<b>129 864,45</b>
53	K	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkpiesku na diaľnici s rozprestretím po zhutnení hr.200 mm	m2	2 286,790	5,8454	13 367,20		5,8454			5,8454		2 286,790	5,8454	13 367,20
54	K	221	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	2 286,790	7,5815	17 337,30		7,5815			7,5815		2 286,790	7,5815	17 337,30
55	K	221	565143011	Podklad z drveného kameniva obaľovaného asfaltom typ OM hr.60 mm	m2	2 286,790	11,9498	27 326,68		11,9498		-802,050	11,9498	-9 584,34	1 484,740	11,9498	17 742,35
56	K	221	569711113	Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších drveným kamenivom s rozprestrením a zhutnením, hr.70 mm	m2	1 250,000	2,3966	2 995,75		2,3966			2,3966		1 250,000	2,3966	2 995,75
57	K	221	577151213	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ,ABS,ABH) hr.60mm	m2	2 286,790	11,9498	27 326,68		11,9498			11,9498		2 286,790	11,9498	27 326,68
57a	K	221	577151213	Podklad z kameniva obaľovaného asfaltom hr.150mm	m2				486,000	38,1200	18 526,32	802,050	38,1200	30 574,15	1 288,050	38,1200	49 100,47
58	K	221	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.40 mm	m2	180,000	4,9592	892,66		4,9592			4,9592		180,000	4,9592	892,66
59	M	MAT	5938132000	Prefabrikát cestný železobetónový KZD 1-300/200 300x200x15	ks	5,000	220,4076	1 102,04		220,4076			220,4076		5,000	220,4076	1 102,04
			<b>D 8</b>	<b>Rúrové vedenie</b>				<b>135 630,56</b>									<b>135 630,56</b>
60	K	271	871171121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 40 mm	m	5,000	0,0730	0,37		0,0730			0,0730		5,000	0,0730	0,37
61	M	MAT	2861130800	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 40x 3.7 nav	bm	5,150	1,5767	8,12		1,5767			1,5767		5,150	1,5767	8,12
62	K	271	871181121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 50 mm	m	97,600	0,0730	7,12		0,0730			0,0730		97,600	0,0730	7,12
63	M	MAT	2861130900	HDPE rúry tlakové - PE 100 / PN 16 50x 4.6 nav	bm	100,528	2,3070	231,92		2,3070			2,3070		100,528	2,3070	231,92
64	K	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 250	m	3 156,500	0,9958	3 143,24		0,9958			0,9958		3 156,500	0,9958	3 143,24
65	M	MAT	2861103800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 250x 6.2x5000	ks	688,500	73,0266	50 278,81		73,0266			73,0266		688,500	73,0266	50 278,81
66	K	271	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300 ,DN 400	ks	112,000	3,3725	377,72		3,3725			3,3725		112,000	3,3725	377,72
67	M	MAT	2862300122	PVC-U sedlová odbočka k-DN 300/160	ks	122,080	64,7281	7 902,01		64,7281			64,7281		122,080	64,7281	7 902,01
68	K	271	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 250	ks	112,000	2,1277	238,30		2,1277			2,1277		112,000	2,1277	238,30
69	M	MAT	286230132	PVC-U tvarovka prechodka šachtová DN 250	ks	192,000	13,2776	2 549,30		13,2776			13,2776		192,000	13,2776	2 549,30
70	K	271	891372121	Montáž kanalizačných posúvačov alebo stavidiel DN 250	ks	1,000	40,1314	40,13		40,1314			40,1314		1,000	40,1314	40,13
71	M	MAT	4222372122	Šupatko ručné kanálové DN 250 S 54 000 - 601	ks	1,010	574,2548	580,00		574,2548			574,2548		1,010	574,2548	580,00
72	K	271	892361000	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	m	3 156,500	1,9916	6 286,49		1,9916			1,9916		3 156,500	1,9916	6 286,49
73	K	271	892361001	Tlaková skúška tesnosti kanalizácie D 250	m	3 156,500	1,9916	6 286,49		1,9916			1,9916		3 156,500	1,9916	6 286,49
74	K	271	894118001	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	33,000	19,9164	657,24		19,9164			19,9164		33,000	19,9164	657,24
75	K	271	894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej na potrubí DN 250	ks	76,040	116,1787	8 834,23		116,1787			116,1787		76,040	116,1787	8 834,23

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9	7	8	9
76	M	MAT	5922465000	Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9	ks	76,800	43,1521	3 314,08		43,1521			43,1521		76,800	43,1521	3 314,08
77	M	MAT	5922470249	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 250	ks	76,800	295,4259	22 688,71		295,4259			295,4259		76,800	295,4259	22 688,71
78	M	MAT	5922470301	Každý ďalší otvor DN 250 do dna	ks	14,400	14,9373	215,10		14,9373			14,9373		14,400	14,9373	215,10
79	M	MAT	5922470200	Vyrovnávací prstenec TBW 625/60 TECHNO TIP	ks	40,000	18,2567	730,27		18,2567			18,2567		40,000	18,2567	730,27
80	M	MAT	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100 TECHNO TIP	ks	20,000	21,2441	424,88		21,2441			21,2441		20,000	21,2441	424,88
81	M	MAT	5922470210	Vyrovnávací prstenec TBW 625/80 TECHNO TIP	ks	20,000	19,7504	395,01		19,7504			19,7504		20,000	19,7504	395,01
82	M	MAT	5922470170	Skruž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou	ks	75,000	65,7240	4 929,30		65,7240			65,7240		75,000	65,7240	4 929,30
83	M	MAT	5922470160	Skruž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	21,000	49,4589	1 038,64		49,4589			49,4589		21,000	49,4589	1 038,64
84	M	MAT	5922470150	Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou	ks	24,000	28,1152	674,76		28,1152			28,1152		24,000	28,1152	674,76
85	M	MAT	5858220122	Tesniaci tmel-polyuretanový kanalizačný	ks	141,400	6,8379	966,88		6,8379			6,8379		141,400	6,8379	966,88
86	K	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	96,000	13,4435	1 290,58		13,4435			13,4435		96,000	13,4435	1 290,58
87	M	MAT	5524215000	Poklop vstupný-nosnosť 15T 60x60	ks	30,000	99,9137	2 997,41		99,9137			99,9137		30,000	99,9137	2 997,41
88	M	MAT	5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	ks	66,000	107,8802	7 120,09		107,8802			107,8802		66,000	107,8802	7 120,09
89	K	271	899623141	Obetónovanie potrubia, alebo muríva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. B 15(C 12/15)	m3	12,500	97,7428	1 221,79		97,7428			97,7428		12,500	97,7428	1 221,79
90	K	271	899643111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	25,000	8,0628	201,57		8,0628			8,0628		25,000	8,0628	201,57
		<b>D</b>	<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>35 146,73</b>			<b>5 194,35</b>						<b>40 341,08</b>
91	K	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	4 157,820	3,2198	13 387,35		3,2198			3,2198		4 157,820	3,2198	13 387,35
92	K	321	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	1 674,216	2,1576	3 612,29		2,1576			2,1576		1 674,216	2,1576	3 612,29
93	K	321	979082319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	1 674,216	0,1527	255,65		0,1527			0,1527		1 674,216	0,1527	255,65
94	K	321	979086112	Nakladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	1 674,216	2,1576	3 612,29		2,1576			2,1576		1 674,216	2,1576	3 612,29
95	K	321	979086998	Poplatok za uloženie sutiny na skládku	t	631,002	4,9791	3 141,82	1 043,231	4,9791	5 194,35		4,9791		1 674,233	4,9791	8 336,17
96	K	321	979086999	Poplatok za uloženie asfalt. sutiny na skládku	t	838,806	13,2776	11 137,33		13,2776			13,2776		838,806	13,2776	11 137,33
		<b>D</b>	<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>20 735,05</b>			<b>30 930,93</b>						<b>51 665,98</b>
97	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	11 174,406	1,6597	18 546,16		1,6597			1,6597		11 174,406	1,6597	18 546,16
98	K	271	998276115	Príplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	3 297,012	0,6639	2 188,89	7 877,394	0,6639	5 229,80		0,6639		11 174,406	0,6639	7 418,69
98a	K	271	998276102	Presun hmôt pre komunikácie	t				11 174,406	2,3000	25 701,13		2,3000		11 174,406	2,3000	25 701,13
		<b>D</b>	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>1 996,73</b>									<b>1 996,73</b>
		<b>D</b>	<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>1 996,73</b>									<b>1 996,73</b>
99	K	767	767871112	Montáž podpernej konštrukcie pre kladkostroj pre ČS	ks	1,000	82,9848	82,98		82,9848			82,9848		1,000	82,9848	82,98
100	M	MAT	5533191078	Kladkostroj	ks	1,000	199,1635	199,16		199,1635			199,1635		1,000	199,1635	199,16
101	K	767	767995107	Montáž ostatných kovových konštrukcií - premostenie	kg	580,500	0,6041	350,68		0,6041			0,6041		580,500	0,6041	350,68
102	M	MAT	1422129100	Chránička nosník DN 219 hr. 3 mm - nosník	m	11,000	73,0266	803,29		73,0266			73,0266		11,000	73,0266	803,29
103	M	MAT	1422129122	Betónový oporný blok	ks	2,000	172,6084	345,22		172,6084			172,6084		2,000	172,6084	345,22

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9	7	8	9
104	M	MAT	6314151830	Tepel. izol. potrubia nobasil hr. 140 mm z minerálnej vlny s povrchovou úpravou	sub	1,000	215,3953	215,40		215,3953			215,3953		1,000	215,3953	215,40
				<b>Celkom</b>				<b>526 840,09</b>			<b>54 651,60</b>			<b>20 989,81</b>			<b>602 481,51</b>
				VRN - Zariadenie staveniska				37 561,79			3 896,46			1 496,50			42 954,75
				VRN - Mimostavenisková doprava				17 336,21			1 798,37			690,69			19 825,27
				<b>Celkom s VRN</b>				<b>581 738,09</b>			<b>60 346,40</b>			<b>23 177,00</b>			<b>665 261,49</b>



## Rozpočet k Dodatku č. 3

Stavba: STEBNÍK - Kanalizácia a ČOV  
 Objekt: SO 11 - Domové čerpace stanice  
 Časť:  
 Objednávateľ: Obec Stebník  
 Zhotoviteľ: SCHOTT, s. r. o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>5 981,04</b>
	D		1	<b>Zemné práce</b>				<b>1 928,89</b>
1	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	78,400	5,9782	468,69
2	K	001	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	78,400	0,6539	51,27
3	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	78,400	1,4605	114,50
4	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	39,000	0,7767	30,29
5	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	41,474	2,4066	99,81
6	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	39,000	8,9424	348,75
7	M	MAT	5833117000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 N	t	39,000	20,9122	815,58
	D		2	<b>Zakladanie</b>				<b>194,52</b>
8	K	011	273313711	Betón základových dosiek, prostý tr.B30(C 25/30)	m3	1,536	126,6414	194,52
	D		8	<b>Rúrové vedenie</b>				<b>3 742,82</b>
9	K	271	894431132	Montáž šachty z PVC DN 1000 do 2000 mm stavebná časť	ks	4,000	52,0813	208,33
10	M	MAT	2866111413	Kompletná plastová šachta s plast.poklopom DN 1200	ks	4,000	883,6221	3 534,49
	D		99	<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>114,81</b>
11	K	271	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope	t	69,178	1,6597	114,81
				<b>Celkom</b>				<b>5 981,04</b>
				ZS				210,21
				MD				97,02
				<b>Celkom s VRN</b>				<b>6 288,27</b>

# Rozpočet k Dodatku č. 3

Stavba: STEBNÍK - Kanalizácia a ČOV


Objekt: SO 12 - Kanalizačné prípojky

Časť:

Objednávateľ: Obec Stebník

Zhotoviteľ: SCHOTT, s. r. o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>44 571,81</b>
	<b>D</b>	<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>33 120,44</b>
1	K	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	390,000	1,6597	647,28
2	K	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	390,000	1,6597	647,28
3	K	001	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	646,200	4,4945	2 904,35
4	K	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	323,100	0,1660	53,63
5	K	001	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 - pretlak	m3	123,120	8,2985	1 021,71
6	K	001	141701102	Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hl. od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	126,000	86,3042	10 874,33
7	M	MAT	1422129100	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 219 hr.6,3	m	138,600	47,4673	6 578,97
8	M	MAT	2861700777	Klzná objímka RACI typ G v. 25 d 92-500 mm	ks	216,000	3,1401	678,26
9	M	MAT	2731257022	Manžeta tesniaca - model " DU " 160 x 219	ks	36,000	18,2567	657,24
10	K	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložené do 2 m	m2	1 615,500	1,1618	1 876,89
11	K	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložené hĺbky do 2 m	m2	1 615,500	0,4979	804,36
12	K	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	474,000	2,2340	1 058,92
13	K	001	174101033	Zásyp sypaninou so zhutnením jám nad 100 do 1000 m3 - pretlak	m3	123,120	2,2340	275,05
14	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	172,320	4,3152	743,60
15	M	MAT	5833117000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 N	t	287,774	14,9373	4 298,57
	<b>D</b>	<b>4</b>		<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>1 358,73</b>
16	K	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	53,160	25,5593	1 358,73
	<b>D</b>	<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>1 342,65</b>
17	K	221	572701111	Upravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drveným	m3	21,600	13,2776	286,80
18	K	221	584121111	Osadenie cestných panelov , so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.40 mm -pretlačanie	m2	18,000	13,2776	239,00
19	M	MAT	5938132000	Prefabrikát cestný železobetónový KZD 1-300/200 300x200x15	ks	3,030	220,4076	667,84
20	K	221	584121199	Demontáž cestných panelov -pretlačanie	m2	18,000	8,2786	149,01
	<b>D</b>	<b>8</b>		<b>Rúrové vedenie</b>				<b>5 459,61</b>
21	K	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 200	m	664,500	0,5145	341,89
22	M	MAT	2861101900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x3000	ks	241,435	16,5970	4 007,10
23	K	271	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 150 ,DN 200	ks	241,435	1,3145	317,37
24	M	MAT	2863101600	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/30°	ks	112,000	3,5683	399,65
25	K	271	877313124	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 150	ks	112,000	1,3145	147,22
26	M	MAT	2862015422	Uzáver hrdlový PVC-U KGM 160 mm	ks	122,080	2,0182	246,38
	<b>D</b>	<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>3 290,38</b>
27	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt v otvorenom výkope	t	660,838	4,9791	3 290,38
				<b>Celkom</b>				<b>44 571,81</b>


  
 ZBOR
   
 kr. Bardejov

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ZS

3 416,93

MD

1 577,04

**Celkom s VRN**

**49 565,78**